БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧ:
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

................Л.САНЖИЙЖАМЦ

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН ДАРГА

....Х.ХЭРЛЭН

"Хангай-Багахангай хоорондын замын 508-р км-ийн гарамын жижүүрийн байр, Паш хаалтаар тоноглох холбоо, гадна цахилгаан, сирдп тоног төхөөрөмж суурилуулах угсралтын ажил

Дугаар: БХДХААА/20240101018

2024 07 дугаар сарын 29 -ний өдөр Улаанбаатар хот

Нэг талаас **Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар** (цаашид "захиалагч" гэх), нөгөө талаас "МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ " (цаашид **"гүйцэтгэгч"** гэх) нь дараах зүйлийг харилцан тохиролцож **2024 оны 07 дугаар сарын 29-ний** өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид "гэрээ" гэх) байгуулав.

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

МУ-ын Авлигын эсрэг хууль,Иргэний хууль, Авто замын тухай хууль, Барилгын болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу инженерийн хийцтэй барилга байгууламж барих, засварын ажил гүйцэтгэх, тоног төхөөрөмж суурилуулахтай холбогдон захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.

1. Захиалагч нь "Хангай-Багахангай хоорондын замын 508-р км-ийн гарамын жижүүрийн байр, Паш хаалтаар тоноглох холбоо, гадна цахилгаан, сирдп тоног төхөөрөмж суурилуулах угсралтын ажил (цаашид **"ажил"** гэх) БХДХААА/20240101018 дугаартай ажлыг 239,490,787(Хоёр зуун гучин есөн сая дөрвөн зуун ерэн мянга долоон зуун наян долоон/ төгрөгөөр (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) гүйцэтгэхээр ирүүлсэн гүйцэтгэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв.
2. Гэрээний үнэ буюу ажлын нийт төсөвт өртөг нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.
3. Гэрээний үнийн дүн 239,490,787(Хоёр зуун гучин есөн сая дөрвөн зуун ерэн мянга долоон зуун наян долоон/ төгрөг байна. Үүнд:

Барилга угсаралтын ажлын дүн	188,642,590
ТХЗардал	3,772,852
Зохиогчийн хяналтын зардал	1,886,426
Магадашгүй ажил	3,772,852
Норм норматив сан	339,557
Тоног төхөөрөмж	41,076,510

4. Санхүүжилтийг дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.
Гүйцэтгэгч нь "Хангай-Багахангай хоорондын замын 508-р км-ийн гарамын жижүүрийн байр, Паш хаалтаар тоноглох холбоо, гадна цахилгаан, сирдп тоног төхөөрөмж суурилуулах угсралтын ажлыг 2024 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдөр эхэлж, 2024 оны 09 дугаар сарын 30 -ны өдөр ашиглалтанд оруулна.
Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний хэсэг болно (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:

a. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
b. Гүйцэтгэгчид тендер илгээсэн маягт
c. Гэрээний тусгай нөхцөл;
d. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
e. Техникийн тодорхойлолт,
f. Ажлын тоо хэмжээ, төсөв
g. Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн үе шатны ажлын хуваарь;
h. Бусад шаардлагатай баримт бичиг /тусгай зөвшөөрөл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хурлын тэмдэглэл/

Хоёр. Эрх, үүрэг, хариуцлага

1. Гэрээ нь энд дурдсан ажлыг гүйцэтгэх талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө нь үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичиг хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурьдсан дараалын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.
2. Захиалагч, гүйцэтгэгч нь гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлд заасан эрх, үүрэг, хариуцлагыг хүлээнэ.
3. Гүйцэтгэгч нь гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан ажлыг гүйцэтгэж, зөрчил, гологдол арилгах үүрэг хариуцлагыг хүлээж байна.
4. Захиалагч нь гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийх ажил болон зөрчил, гологдол арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний төлбөрийг гүйцэтгэгчид төлөх үүрэг хариуцлага хүлээж байна.
5. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр болон утсан холбоогоор харилцана.

Гурав. Бусад

1. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал гэдэгт үерт автах, гал түймэрт нэрвэгдэх, дэлбэрэлтэд өртөх, газар хөдлөх, тахал болон бусад байгалийн хүчин зүйлс мөн цэрэг, дайны үйл ажиллагаа, төрийн эрх барих байгууллагын шийдвэр буюу экспорт, импортын хориг, ажил хаялт зэрэг нь энэ гэрээг зохих ёсоор биелүүлэх боломжгүй байдал бий болохыг ойлгоно.

2. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас талуудын аль нэг нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй бол нөгөө талдаа ажлын таван хоногийн дотор бичгээр мэдэгдэх ба энэ тохиолдолд үүрэг гүйцэтгэх хугацаа нь энэхүү нөхцөл байдал үргэлжлэх хугацаагаар хойшлогдоно. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл хуанлийн 30-аас дээш хоногийн хугацаагаар үргэлжилбэл талууд асуудлыг харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.

3. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг зохиомлоор буюу болгоомжгүйгээр бий болгосноос бусад тохиолдолд давагдашгүй хүчин зүйлийн

нөхцөл байдлаас шалтгаалан учирсан хохирлыг хариуцах үүргээс талууд харилцан чөлөөлөгдөнө. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэнийг эрх бүхий байгууллага /МҮХАҮТ/ нотолсон байвал зохино.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Д.Хүрэлбаатар..

С.Баасанхүү..

Бүрдэл хянасан:

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн
Г.Одонбаатар..

Хаяг: Хаяг:Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо

ГҮЙЦЭТГЭГЧ ТӨЛӨӨЛЖ:

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын Дохиолол холбооны 2 дугаар ангийн дарга

Ц.Цэнгэлжаргал..

Хаяг: Баянгол дүүрэг 3 дугаар хороо, Сөүлийн гудамж-42 Удирдах газар өөрийн байр

Регистрийн дугаар: 2076675

Утас: 244640, 244641, 244893
Данс: ХХБ-405011128

№ БХДХААА/20240101018 ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

Дараах Гэрээний тусгай нөхцөлүүд (ГТН) нь Гэрээний ерөнхий нөхцөлүүдийн нэмэлт болно. Хэрэв ГЕН ба ГТН хоёрын хооронд зөрчил байвал ГТН-д байгаа заалтуудыг баримтална. ГЕН-ийн холбогдох заалтуудыг хаалтад хийлээ.

ГЕН 1.1 (а)	Маргаан шийдвэрлэгч бол: ***Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар***
ГЕН 1.1 (ё)	Гүйцэтгэгч:“ Монгол- орос хувв нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам”
ГЕН 1.1 (м)	Захиалагч бол: ***Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар***
ГЕН 1.1 (ч)	Эхлэх хугацаа: 2024 оны 07 сарын 29-ний өдөр 61 хоног
ГЕН 3.1.1	Давуу эрхтэй хэл бол: ***Монгол хэл.***
ГЕН 3.1.2	Харилцах хэл бол : ***Монгол хэл.***
ГЕН 4.1	Захиалагчтай албан бичиг солилцох хаяг: Хэнд: Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
ГЕН 5.1	Гэрээнд Монгол улсын хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгоно.

ГЕН 8.1	Гүйцэтгэгч ***Гэрээ байгуулсан*** өдрөөс эхэлнэ.
ГЕН 8.2	Дуусгавар болгох хугацаа бол: ***2024 оны 09 дугаар сарын 30 өдөр***
ГЕН 9.1	*Урьдчилгаа төлбөр:* Урьдчилгаа төлбөр гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлээр олгоно. Нийт гүйцэтгэлээр санхүүжилтийг 100 хувь олгоно.
ГЕН 11.2	Гэрээний /үнийн тохируулга/ дагуу ***тохируулга хийхгүй.*** *Гэрээний үнэ тогтмол байна.*
ГЕН 18.2	Гэрээний гүйцэтгэлийн төлбөр нь "Ажил гүйцэтгэх хугацааны график" мөн түүнтэй холбогдох нэмэлт санал болгосон бусад оновчтой хэлбэртэй байна.
ГЕН 26.2	*Алданги ноогдуулах хэмжээ: Алданги ноогдуулах дээд хэмжээ хоногт гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн **0,05 хувь** байна. Нийт ажилд ноогдуулах алдангийн дээд хэмжээ нь гэрээний үнийн арван хувиас **(10%)** хэтрэхгүй байна.*
ГЕН 4.09	*Чанарын баталгаат хугацаа 3 жил байна. Барьцаа хөрөнгийн хувь нь (5%)байна.*
ГЕН 4.10	*Гүйцэтгэгч бараа, үйлчилгээг хуваарийн дагуу гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр 0.05 хувь хэмжээгээр алдангийг захиалагчид төлнө.*

*****

АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦСЭН АКТ

2024.09.12

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам хооронд 2024 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдөр байгуулсан "Хангай-Багахангай хоорондын замын 508 дугаар километрийн гармын жижүүрийн байр, ПАШ хаалтаар тоноглох холбоо, гадна цахилгаан, СИРДП тоног төхөөрөмж суурилуулах угсралтын ажил" гүйцэтгэх **БХДХААА/20240101018** дугаар гэрээний дагуу 239,490,787 төсөвт өртөг бүхий ажлыг гүйцэтгэгч тал 2024 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2024 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдөр хооронд хийж дууссаныг Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2024 оны 09 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/148 дугаар захирамжийн дагуу томилогдсон ажлын хэсэг гүйцэтгэлийг шалгаж байнгын ашиглалтад хүлээн авч захиалагч талд хүлээн өгөв.

Захиалагч талыг төлөөлж:

Багахангай дүүргийн
Менежер Г.Дагвадорж

Багахангай дүүргийн тохижилт, худалдаа
Үйлчилгээний хэлтсийн
Дарга Д.Хүрэлбаатар

Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны
Засаг дарга Б.Батзориг

Гүйцэтгэгч талыг төлөөлж:

УБТЗ ХНН Дохиолол холбооны II ангийн
ерөнхий инженер Ө.Бат-Эрдэнэ

УБТЗ ХНН Эрчим хүч, ус хангамжийн I
ангийн засварын
инженер Г.Хишигт

УБТЗ ХНН Замын 2 дугаар ангийн 17-р
хэсгийн мастер Ч.Цоггэрэл

ХӨРӨНГӨ ХҮЛЭЭН АВСАН КОМИССЫН АКТ

Багахангай дүүрэг 9/13/2024

Хангай - Багахангай хоорондын замын 508 дугаар км-ын 4 дүгээр зуутын гармын Дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолийн байгууламжийн чиглэлээр

№	Хөрөнгийн нэр	тоо ширхэг	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	тоо ширхэг
1	Сэлгээний дохио	2	Шонтой 2 заалттай сэлгээний гэрлэн дохио /улаан, цагаан светодиод/	ш	2
			Тэжээлийн блокны хайрцаг	ш	2
			Тэжээлийн блок 12В FDZ	ш	4
			ПВЗ-1.5 утас	м	64
			Кабель 7*1	м	200
			ф100 хоолой	м	16
2	Хаах дохио	2	Шонтой нэг заалттай хаах гэрлэн дохио /Улаан светодиод/	ш	2
			Тэжээлийн блок 12В FDZ	ш	2
			ПВЗ-1.5 утас	м	32
			Трансформаторын хайрцаг	ш	2
			Кабель 5*1	м	200
3	ПАШ хаалт	2	ПАШ хаалт бүхий гармын гэрлэн дохио	ш	2
			Кабель 30*1	м	380
			ПВЗ-0.75 утас	м	50
4	Зам төмөр хэлхээ	1	Замын хайрцаг	ш	1
			ПРТА трансформатор	ш	1
			СТ-4 трансцорматор	ш	1
			Замын хайрцагны хөл	ш	4
			Тохируулгатай эсэргүүцэл 1.2 Ом	ш	7
			ЗТХ тросс	хос	2
			Гал хамгаалагчийн суурь	ш	2
			полуцемент	ш	2
			Кабель 5*1	м	100
5	Гармын дохиололын удирдах самбар	2	Гармын дохиололын удирдах самбар /щиток/	ш	2
			ф76 багана	м	3
			Кабель 30*1	м	20
			ПВЗ-0.75 утас	м	50
			ШРУ-М Релений шкаф	ком	1
			АОШ2-180/0.45	ш	4
			НМШ1-400	ш	10
			КМШ-450	ш	1
			НМШ2-900	ш	3
			АНШ2-1230	ш	3
			НМПШ-900	ш	1
			БВМШ	ш	1
			АШ2-12/24	ш	1
			АНВШ2-2400	ш	2
			АНШ5-1600	ш	2

6	Релений шкаф	1	СОБС-2А трансформатор	ш	1
			Гал хамгаалагчийн суурь	ш	10
			Тохируулгатай эсэргүүцэл 100 Ом	ш	1
			Эсэргүүцэл ПЭ-25-47	ш	2
			Автомат таслуур 1 А	ш	2
			Автомат таслуур 2 А	ш	8
			Автомат таслуур 20 А	ш	2
			ОПС1-С	ш	3
			Шулуутгагч S-350-15	ш	2
			Хураагуур 12В 100 АЦ	ш	1
			ПВЗ-0.75 утас	м	1,900
			Далдлагч	м	30
			Кембрик	уут	2
			Гагнуурын тугалга	ш	8
			Будаг шингэлэгч	ш	5
			Хар будаг	кг	50
			Зам төмөр	ш	1
			Унтраалга	ш	1
			Розетка	ш	2
			Ламп 9.5вт	ш	2
			Рубильник 100 А	ш	1
			Автомат	ш	2
			Патрон /гэрлийн/	ш	2
			50х50х5 булан төмөр	кг	34
			Газардуулгын шин 40х4	м	20
			Контактор	ш	2
			НМШ плат	ш	28
7	СИРДП тоног төхөөрөмж	1	Ruvio плат түүний програм хангамж	ком	1.00

Хангай - Багахангай хоорондын замын 508 дугаар км-ын 4 дүгээр зуутын гармын гадна цахилгаан хангамж

№	Хөрөнгийн нэр	тоо ширхэг	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	тоо ширхэг
1	40кВа чадалтай, 6кВ-ын хүчдэлийн түвшинтэй иж бүрэн АТП дэд өртөө	1	40ква чадалтай 6(10)/0.4кв-ын 3 фазын трансформатор /тм-10-40ква/	ш	1
			Төмөр бетон шон укш12-35,19	ш	1
			Хар тос	кг	2
			Толгой 163х6х175 _63х6х400/660	ш	1
			Хөндийрүүлэгч р-15т	ш	6
			Хөндийрүүлэгч лонх ш10	ш	3
			Хөндлөвч бэхлэгч ф16/660	ш	1
			Хөндлөвч 175х6х1700	ш	1
			Шайба м12	ш	34
			Боолт, эрэг, даравч м16	ш	4
			Боолт, эрэг, даравч м16х70	ш	4
			Болт м12х40	ш	4
			Лонх бэхлэх эрэг төмөр ф20	кг	1
			Хомут төмөр ф12	кг	9
			Гайка м12х40	тн	30
			Кабель бэхлэх скоба	ш	3
			Рам төмөр 50*50*5мм	кг	86

			Гал хамгаалагч првт-10 5а	ш	3
			Гал хамгаалагч првт-6 5а	ш	4
			Нүцгэн хөнгөн цагаан утас, огтлол 70кв.мм /ас-50/	м	10
			Хуурай салгуур рлнд 6/250	ком	1
			Цэнэг шавхагч рво-6	ш	3
2	АТП дэд өртөөний хуваарилах ерөнхий иж бүрэн самбар	1	Самбар щмп-2-500h*400*220мм	ш	1
			Самбарын монтажны холболтын утас пвз-1х4	м	2
			Самбар тогтоох булан төмөр 50*50*5мм	кг	9
			Хуванцар яндан ф20мм	м	42
			Ердийн тоосго	1000ш	1
			Кабель авббшв 3х16+1х10мм2	м	102
			Төгсгөлийн муфт квэн-2 /16-25/	ш	4
			Төмөр яндан ф-80мм	м	3
			Кабель сувлэх яндан ф40	м	2
			Хуванцар хоолой ф40мм	м	5
			Хуванцар яндан ф40мм	м	5
			Уулын элс	м3	5
			Дохиоллын тууз	км	0
			Пвх тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой 1*2.5мм	м	90
			3 фазын автомат таслуур ва47-100/3р, d16а	ш	2
			3 фазын автомат таслуур ва47-100/3р,с40а	ш	2
			3 фазын автомат таслуур ва47-100/3р, d16а	ш	2
			Газардуулгын булан төмөр 50*50*5мм	кг	70
			Газардуулгын полоса 40х4мм2	м	10
			Цэнэг шавхагч опс1-в3	ш	1
3	40кВа чадалтай, 10кВ-ын хүчдэлийн түвшинтэй иж бүрэн АТП дэд өртөө	1	40ква чадалтай 6(10)/0.4кв-ын 3 фазын трансформатор /тм-10-40ква/	ш	1
			Төмөр бетон шон укш12-35,19	ш	1
			Хар тос	кг	2
			Толгой 163х6х175 _63х6х400/660	ш	1
			Хөндийрүүлэгч р-15т	ш	6
			Хөндийрүүлэгч лонх ш10	ш	3
			Хөндлөвч бэхлэгч ф16/660	ш	1
			Хөндлөвч 175х6х1700	ш	1
			Шайба м12	ш	34
			Боолт, эрэг, даравч м16	ш	4
			Боолт, эрэг, даравч м16х70	ш	4
			Болт м12х40	ш	4
			Лонх бэхлэх эрэг төмөр ф20	кг	1
			Хомут төмөр ф12	кг	9
			Гайка м12х40	тн	30
			Кабель бэхлэх скоба	ш	3
			Рам төмөр 50*50*5мм	кг	86
			Гал хамгаалагч првт-10 5а	ш	3
			Гал хамгаалагч првт-6 5а	ш	5

			Нүцгэн хөнгөн цагаан утас, огтлол 70кв.мм /ас-50/	м	10
			Хуурай салгуур рлнд 10/250	ком	1
			Цэнэг шавхагч рво-10	ш	3
4	АТП дэд өртөөний хуваарилах ерөнхий иж бүрэн самбар	1	Самбар щмп-2-500h*400*220мм	ш	1
			Цэнэг шавхагч опс-3в	ш	1
			Самбарын монтажны холболтын утас пвз-1х4	м	2
			Самбар тогтоох булан төмөр 50*50*5мм	кг	9
			Кабелийн трассын тэмдэглэл бетон шон	ш	1
			Хуванцар яндан ф20мм	м	42
			Ердийн тоосго	1000ш	1
			Кабель авббшв 3х16+1х10мм2	м	102
			Төгсгөлийн муфт квэн-2 /16-25/	ш	4
			Төмөр яндан ф-80мм	м	3
			Кабель сүвлэх яндан ф40	м	2
			Хуванцар хоолой ф40мм	м	5
			Хуванцар яндан ф40мм	м	5
			Уулын элс	м3	5
			Дохиоллын тууз	км	0
			Пвх тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой 1*2.5мм	м	90
			Газардуулгын булан төмөр 50*50*5мм	кг	70
			Газардуулгын полоса 40х4мм2	м	10
5	Сэлгэн залгагчтай АВР бүхий 2 талын тэжээлтэй хуваарилах ерөнхий самбар	1	Самбар щмп-2-500h*400*220мм	ш	1
			Улайсах ламп 220в. 100вт	ш	5
			Улайсах ламптай ус тоосноос хамгаалагдсан таазны гэрэл 1*100вт	ш	3
			Улайсах ламптай ханын гэрэлтүүлэгч	ш	2
			Цэнэг шавхагч опс-3в	ш	1
			Самбарын монтажны холболтын утас пвз-1х4	м	2
			Гэрэлтүүлгийн самбар щурн-3/30(3) 540х490х16	ш	1
			Шугамын автомат ba47-29/2pb.16a	ш	1
			Электрон тоолуур dtsd545s-0.5s/380в, 40a	ш	1
			Автомат сэлгэн залгагч авр-40-мхи	ш	1
			Дефферанциаль автомат ад12/16а-30ma	ш	5
			Ил утас салбарлах хайрцаг	ш	5
			Ил утасны унтраалга	ш	1
			Ил утасны хоёрлосон унтраалга	ш	2
			Ил утасны газардуулгын контакттай розетка 250в, 16а	ш	3
			Механик дулаан тохируулагчтай халаагуур tcw-15ma, 220в, 1.5квт	ш	3
			Пвх тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой 1*2.5мм	м	70

			Ослын гэрэлтүүлэг /өөртөө хуримтлуууртай/	ш	2
			Оролтын автомат ва47-100 3р с 40а	ш	1
			3 фазын автомат таслуур ва47-100/3р, d16а	ш	4
			3 фазын автомат таслуур ва47-100/3р,с40а	ш	1
			Газардуулгын булан төмөр 50*50*5мм	кг	86
			Газардуулгын полоса 40х4мм2	м	10

Хүлээн авсан: Багахангай дүүргийг төлөөлж

Дүүргийн менежер Г.Дагвадорж

Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга Д.Хүрэлбаатар

2 дугаар хорооны Засаг дарга Б.Батзориг

Хүлээлгэн өгсөн: УБТЗ-ыг төлөөлж

Дохиолол холбооны 2-р ангийн ерөнхий инженер Ө.Бат-Эрдэнэ

Замын 2 дугаар ангийн 17 дугаар хэсгийн мастер Ч.Цоггэрэл

Эрчим хүч, ус хангамжийн 1-р ангийн засварын инженер Г.Хишигт